

### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการป้องกันตลิ่งพัง ( บริเวณอาคารเอกราชประสงค์ )

ขนาดความยาว 29.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด

หมู่ที่ 3 บ้านหัวนา ตำบลบ้านดึก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานปรับปรุงทางป่า	58.00	ตร.ม.	1.23	71.34	1.3375	1.65	95.42	
2	งานเหล็ก RB Dai 9 mm.	2.68	ตัน	21,837.99	58,525.81	1.3375	29,208.31	78,278.28	
3	ลวดผูกเหล็ก	80.00	กก.	47.43	3,794.40	1.3375	63.44	5,075.01	
4	ไม้แบบ	172.00	ตร.ม.	451.00	77,572.00	1.3375	603.21	103,752.55	
5	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc.)	19.73	ลบ.ม.	2,275.25	44,890.68	1.3375	3,043.15	60,041.29	
6	เหล็กกล่อง □ ขนาด 3"x3" หนา 2.0 mm.	4.00	พอนด์	814.74	3,258.96	1.3375	1,089.71	4,358.86	
7	เหล็กกล่อง □ ขนาด 2"x2" หนา 2.0 mm.	15.00	พอนด์	530.54	7,958.10	1.3375	709.60	10,643.96	
8	แผ่นเหล็กเพท ขนาด 0.13 X 0.13 ม. หนา 9 mm.	20.00	ตัว	81.00	1,620.00	1.3375	108.34	2,166.75	
9	งานทาสีน้ำมัน	42.75	ตร.ม.	87.00	3,719.25	1.3375	116.36	4,974.50	
10	งานเรียงหินใหญ่คละขนาด 15-30 cm.	21.75	ตัน	210.28	4,573.59	1.3375	281.25	6,117.18	
11	หินถมขุดดิน	116.00	ลบ.ม.	95.00	11,020.00	0	0.00	11,020.00	
<b>รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น</b>							<b>รวมราคากลางทั้งสิ้น</b>	<b>286,523.78</b>	

ตัวหนังสือ (สองแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์)

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  
โครงการป้องกันตลิ่งพัง ( บริเวณอาคารเอนกประสงค์ )

ขนาดความยาว 29.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด

งานหาค่างานต้นทุน งานเหล็ก	ค่าแรง	ค่าวัสดุเหล็ก	รวมค่าแรง(ต้นทุน)
งานเหล็ก RB Dai 9 mm.	4,100.00	17,737.99	21,837.99
ลวดผูกเหล็ก	-	47.43	47.43
คอนกรีต 1:2:4	436.00	1,839.25	2,275.25
เหล็กกล่อง □ ขนาด 2"x2" หนา 2.0 mm.	149.00	381.54	530.54
เหล็กกล่อง □ ขนาด 3"x3" หนา 2.0 mm.	230.00	584.74	814.74

ตารางแสดงวิธีการคำนวณหาค่าวัสดุรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
13.3	งานทาสีน้ำมัน					
	- สีโป้ว	0.20	กก.	-	-	
	- สีทารองพื้น	0.04	GL.	550.00	19.64	
	- สีทาทับหน้า	0.05	GL.	590.00	29.50	
	- น้ำมันผสมสี	0.01	GL.	-	-	
	- ค่าแรง	1.00	ตร.ม.	38.00	38.00	
	รวมวัสดุทาสีน้ำมัน	1	ตร.ม.	=	87	*

.....  
  
 .....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ