

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก **โครงการขยายวงรี**

หมู่ที่ 4 บ้านโตกใต้ ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 76.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 229.50 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	229.50	1.70	390.15	1.3607	2.31	530.15
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.48	552.46	6,342.24	1.3607	751.73	8,629.86
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ตร.ม.	229.50	372.27	85,435.97	1.3607	506.55	116,253.23
4	EXPANSION JOINT	ม.	0.00	159.41	0.00	1.3607	216.91	0.00
5	CONTRACTION JOINT	ม.	18.00	68.06	1,225.08	1.3607	92.61	1,666.98
					<b>93,393.44</b>			<b>127,080.22</b>

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 93,393.44

[2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

[3] คิดเป็นราคากลาง

= 127,080.22

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดสิบบาทยี่สิบสองสตางค์)


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสัสดาวลัย พรหมลัทธิ)


(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวปิยะฉัตร แสงสุวรรณภา)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักรกริช แก้วพิกุล)