



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโนนโก-พันธัมมา)
หมู่ที่ 12 บ้านโนนโก ตำบลบ้านโตก อำเภอเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	720.00	1.59	1,144.80	1.3607	2.16	1,555.20
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	549.43	19,779.48	1.3607	747.61	26,913.96
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	371.44	267,436.80	1.3607	505.42	363,902.40
4	EXPANSION JOINT	ม.	4.00	149.32	597.26	1.3607	203.17	812.68
5	CONTRACTION JOINT	ม.	64.00	60.35	3,862.40	1.3607	82.12	5,255.68
6	LONGITUDINAL JOINT	ม.	180.00	51.58	9,283.68	1.3607	70.18	12,632.40
					302,104.42			411,072.32

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	302,104.42
[2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
[3] คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	411,072.32

ตัวอักษร (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสองบาทสามสิบสองสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางแพรวนภา นาคเพชร)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายphasakorn ประทุมมาศ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอดิคุปต์ คำคุณ)