

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลังประปา ซอย 1)

หมู่ที่ 13 บ้านพันธูมา ตำบลบ้านโตก อำเภอเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 88.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	88.00	1.59	139.92	1.3607	2.16	190.08
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	4.40	549.43	2,417.47	1.3607	747.60	3,289.44
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ตร.ม.	88.00	371.47	32,689.36	1.3607	505.46	44,480.48
4	EXPANSION JOINT	ม.	0.00	149.33	0.00	1.3607	203.19	0.00
5	CONTRACTION JOINT	ม.	8.00	60.35	482.80	1.3607	82.12	656.96
6	LONGITUDINAL JOINT	ม.	22.00	51.59	1,135.02	1.3607	70.20	1,544.40
					36,864.57			50,161.36

- [1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

36,864.57


- [2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =


1.3607

- [3] ราคากลาง =

50,161.36

ตัวอักษร (ห้าหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์)

(ลงชื่อ)  สิบเอก _____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(สัมพันธ์ อยู่เยี่ยม)

(ลงชื่อ)  _____ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสตี๊ดพร เขียวจันทา)

(ลงชื่อ)  _____ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวรณารอง เตชะนะ)