

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสายฝน)


หมู่ที่ 3 บ้านห้วยนา ตำบลบ้านโตก อำเภอเพ็ชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์


ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 319.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,595.00 ตารางเมตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ตั้งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,595.00	1.59	2,536.05	1.3607	2.16	3,445.20
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	79.75	549.43	43,816.64	1.3607	747.60	59,621.10
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ตร.ม.	1,595.00	366.53	584,615.35	1.3607	498.74	795,490.30
4	EXPANSION JOINT	ม.	10.95	149.31	1,634.92	1.3607	203.16	2,224.60
5	CONTRACTION JOINT	ม.	139.05	60.35	8,391.67	1.3607	82.12	11,418.79
6	LONGITUDINAL JOINT	ม.	319.00	51.59	16,457.85	1.3607	70.20	22,393.80
					657,452.48			894,593.79

- [1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 657,452.48
- [2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607
- [3] ราคากลาง = 894,593.79

ตัวอักษร (แปดแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบบเก้าสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางณิชาดา เทพแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางจารุณี พรหมสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสฤติชัยพร เขียวจันทร์)