

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการขุดลอกคลองภูน้ำดำ

หมู่ที่ 9 บ้านวังจาน ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ช่วงที่ 1 ขนาดความกว้างปากคลองเดิมเฉลี่ย 12.00 เมตร ยาว 495.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร

ขุดลอกใหม่ความกว้างปากคลองเฉลี่ย 12.00 เมตร ขุดลอกใหม่ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้างปากคลองเดิมเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.50 เมตร

ขุดลอกใหม่ความกว้างปากคลองเฉลี่ย 12.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร ขุดลอกใหม่ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ข้อที่ 7 ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	ปริมาณดินที่ขุดลอกใหม่ (ช่วงที่ 1) (ขุดลอกด้วยรถขุด)	7,641.56	ลบ.ม.	27.92	213,352.36	1.3357	37.29	284,953.77		
2	ปริมาณดินที่ขุดลอกใหม่ (ช่วงที่ 2) (ขุดลอกด้วยรถขุด)	5,446.24	ลบ.ม.	27.92	152,059.02	1.3357	37.29	203,090.29		
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น									รวมราคากลางทั้งสิ้น	
									488,044.06	

ตัวหนังสือ (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่สิบสี่บาทหกสทกสตางค์)

(ลงชื่อ)

๙

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวลัดดาวัลย์ พรหมลัทธิ

ครูชำนาญการ

(ลงชื่อ) ลีบอน  กรรมการกำหนดราคากลาง

ภูวนศวรรย์ ทองบ่อ

นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

นายสตีเฟ่น เพ็ญจันทา

นายช่างโยธาอาวุโส