

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. คลองตุม


หมู่ที่ 9 บ้านวังจาน ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์


ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร จำนวน 2 ช่องทางน้ำไหล


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ดินขุด (เปิดพื้นที่และคัน)	ลบ.ม.	23.00	148.00	3,404.00	1.2764	188.91	4,344.93
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.32	617.69	815.35	1.2764	788.42	1,040.71
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	2.66	1,788.00	4,756.08	1.2764	2,282.20	6,070.65
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 Ksc. ทรงลูกบาศก์	ลบ.ม.	26.96	2,431.19	65,544.88	1.2764	3,103.17	83,661.46
5	งานไม้แบบ	ตร.ม.	162.75	479.57	78,050.02	1.2764	612.12	99,622.53
6	งานเหล็กเสริม							
	- RB 6	กก.	18.10	26.87	486.35	1.2764	34.30	620.83
	- RB 9	กก.	1,009.92	27.08	27,348.63	1.2764	34.56	34,902.84
	- DB12	กก.	667.93	25.94	17,326.10	1.2764	33.11	22,115.16
	- DB16	กก.	428.74	25.56	10,958.59	1.2764	32.62	13,985.50
	- DB20	กก.	34.72	26.21	910.01	1.2764	33.45	1,161.38
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	58.00	54.44	3,157.52	1.2764	69.49	4,030.42
7	ดินถมหลังท่อเหลี่ยม สูงไม่เกิน 1.00 เมตร	ลบ.ม.	95.00	100.00	9,500.00	1.2764	127.64	12,125.80
8	ผิวจราจรหินคลุก หนา 0.20 เมตร	ลบ.ม.	15.00	355.14	5,327.10	1.2764	453.30	6,799.50
					227,584.63			290,481.71

- [1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 227,584.63
- [2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.2764
- [3] ราคากลาง = 290,481.71

ตัวอักษร สองแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายโอภาส พิพัฒน์พงศ์โสภณ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางลักัสร์ดา สิงห์อำพล)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอดิคุปต์ คำคุณ)