

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายชูชาติ

หมู่ที่ 11 บ้านก่น้อง ตำบลบ้านโคก อำเภอเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 297.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	297.00	1.59	472.23	1.3607	2.16	641.52
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	14.85	553.15	8,214.20	1.3607	752.66	11,177.00
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ตร.ม.	297.00	380.13	112,898.61	1.3607	517.24	153,620.28
4	EXPANSION JOINT	ม.	0.00	143.04	0.00	1.3607	194.64	0.00
5	CONTRACTION JOINT	ม.	27.00	73.75	1,991.25	1.3607	100.35	2,709.45
6	LONGITUDINAL JOINT	ม.	0.00	60.88	0.00	1.3607	82.84	0.00
					123,576.29			168,148.25

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 123,576.29

[2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 1.3607

[3] ราคากลาง

= 168,148.25

ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์)


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนกฤต วรเดชโชติกุล)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวมินทร์ลดา อุ่นแก้ว)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสลิติย์พร เขียวจันทา)