




**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**  
**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมทางหลวงสระบุรี - หล่มสัก (ประปา)**  
**หมู่ที่ 7 บ้านที่ ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์**  
**ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	840.00	1.70 /	1,428.00 /	1.3607	2.31 /	1,940.40 /
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	552.46 /	23,203.32 /	1.3607	751.73 /	31,572.66 /
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ตร.ม.	840.00	372.05 /	312,522.00 /	1.3607	506.25 /	425,250.00 /
4	EXPANSION JOINT	ม.	8.00	166.40 /	1,331.20 /	1.3607	226.42 /	1,811.36 /
5	CONTRACTION JOINT	ม.	72.00	71.23 /	5,128.56 /	1.3607	96.92 /	6,978.24 /
6	LONGITUDINAL JOINT	ม.	210.00	59.90 /	12,579.00 /	1.3607	81.51 /	17,117.10 /
					<b>356,192.08 /</b>			<b>484,669.76 /</b>

- [1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 356,192.08 /
- [2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607 /
- [3] คิดเป็นราคากลาง = 484,669.76 / ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

(ลงชื่อ) สิบโท  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (ฉัตรชัย นาคพงษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นางสาวมลลิกา ลำไย)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายอดิคุปต์ คำคุณ)