



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายต๋อย (ต่อจากเดิม)
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	840.00	1.73	1,453.20	1.3642	2.36	1,982.40
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	570.91	23,978.22	1.3642	778.84	32,711.28
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนาเฉลี่ย 0.15 ม	ตร.ม.	840.00	379.30	318,612.00	1.3642	517.44	434,649.60
4	CONTRACTION JOINT	ม.	76.00	124.54	9,465.04	1.3642	169.90	12,912.40
					353,508.46			482,255.68

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	353,508.46
[2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
[3] คิดเป็นราคากลาง	=	482,255.68

ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบ้าบาทหกสิบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางจารุณี พรหมสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางปณิกา จันทร)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจักรกริช แก้วพิกุล)