



**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**  
**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบายพาส เชื่อม ถนนสายบ้านพันธัมมา**  
**หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์**  
**ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 582.00 ตารางเมตร พร้อม**  
**ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ 2,400 วัตต์ จำนวน 5 ชุด**  
**ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด**


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	582.00	1.77	1,030.14	1.3642	2.41	1,402.62
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	29.10	549.49	15,990.16	1.3642	749.61	21,813.65
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ตร.ม.	582.00	375.88	218,762.16	1.3642	512.78	298,437.96
4	CONTRACTION JOINT	เมตร	54.00	109.56	5,916.24	1.3642	149.46	8,070.84
5	LONGITUDINAL JOINT	เมตร	97.00	43.32	4,202.04	1.3642	59.10	5,732.70
6	งานลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 1.00 ม. ทั้ง 2 ข้าง	ตัน	30.60	149.53	4,575.62	1.3642	203.99	6,242.09
7	โคมไฟถนนแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ 2,400 วัตต์	ชุด	5.00	4,980.00	24,900.00	1.0000	4,980.00	24,900.00
					<b>275,376.36</b>			<b>366,599.86</b>

- [1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 275,376.36
- [2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642
- [3] คิดเป็นราคากลาง = 366,599.86

ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายอรุณพงศ์ จันทพัฒน์

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายธนภัทร ชมพลมา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายจักรกริช แก้วพิกุล