

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 โครงการขุดลอกทำที่กักเก็บน้ำ คลองสันตาเพีย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
- จุดที่ 1.ขนาดปากคลองเดิมกว้าง 15.00 ม.ก้นคลองกว้าง 1.00 ม.ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.ต้องการขุดลอกใหม่ปากคลองกว้าง 15.00 ม. ก้นคลองกว้าง 7.00 ม.ลึกเฉลี่ยจากเดิม 2.00 ม. ยาว 30.00 ม.ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 435.00 ลบ.ม.
- จุดที่ 2.ขนาดปากคลองเดิมกว้าง 11.00 ม.ก้นคลองกว้าง 1.00 ม.ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.ต้องการขุดลอกใหม่ปากคลองกว้าง 11.00 ม. ก้นคลองกว้าง 6.00 ม.ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1.50 ม. ยาว 30.00 ม.ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 217.50 ลบ.ม.
- จุดที่ 3.ขนาดปากคลองเดิมกว้าง 11.00 ม.ก้นคลองกว้าง 1.00 ม.ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.ต้องการขุดลอกใหม่ปากคลองกว้าง 11.00 ม. ก้นคลองกว้าง 6.00 ม.ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1.50 ม. ยาว 60.00 ม.ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 435.00 ลบ.ม.

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด


- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
- 3 วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 50,000.00 บาท
- 4 ลักษณะงาน ขุดลอกทำที่กักเก็บน้ำ คลองสันตาเพีย
- 5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
- เป็นเงิน 43,458.38 บาท

- 6 บัญชีประมาณราคากลาง

- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน _____ แผ่น
- 6.2 เอกสารประกอบราคาที่มาค่าแรงและค่าวัสดุ จำนวน _____ แผ่น
- 6.3 แบบแปลนต่างๆ จำนวน _____ แผ่น

- 7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- 7.1 นางสาวลภัสสรดา เจตียวงศ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
- 7.2 จำสับเอกอริญชัย จันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรรมการกำหนดราคากลาง
- 7.3 นายจักรกริช แก้วพิกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวลภัสสรดา เจตียวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

อริญชัย จันทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

นายจักรกริช แก้วพิกุล
นายช่างโยธา