

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลวงปู่ละไม
หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	810.00	1.77	1,433.70	1.3642	2.41	1,952.10
2	งานทราดยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.50	549.49	22,254.35	1.3642	749.61	30,359.21
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ตร.ม.	810.00	389.51	315,503.10	1.3642	531.37	430,409.70
4	CONTRACTION JOINT	เมตร	80.00	147.87	11,829.60	1.3642	201.72	16,137.60
5	LONGITUDINAL JOINT	เมตร	162.00	45.21	7,324.02	1.3642	61.68	9,992.16
					358,344.77			488,850.77

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 358,344.77

[2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

[3] คิดเป็นราคากลาง

= 488,850.77

ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวลภัสสรดา เจตียวงศ์


(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

นายธนภัทร ชมพลมา

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

นายจักรกริช แก้วพิกุล