

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายเล็ก

หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 376.00 ตารางเมตร

พร้อมลงหินคลุกไหลทาง ข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	376.00	1.76	661.76	1.3642	2.40	902.40
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.80	549.15	10,324.02	1.3642	749.15	14,084.02
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ตร.ม.	376.00	353.94	133,081.44	1.3642	482.84	181,547.84
4	CONTRACTION JOINT	ม.	36.00	127.13	4,576.68	1.3642	173.43	6,243.48
5	งานหินคลุกไหลทาง ข้างละ 0.30 ม.	ตัน	39.00	160.00	6,240.00	1.3642	218.27	8,512.53
					154,883.90			211,290.27

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 154,883.90

[2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 1.3642

[3] คิดเป็นราคากลาง

= 211,290.27

ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ)



(นางสาวลภัสสรดา เจดียังค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)



(นายธนภัทร ชมพละมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายจักรกริช แก้วพิกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง