

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายปรานี

หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 276.50 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2,400 วัตต์ จำนวน 2 ชุด

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	276.50	1.76	486.64	1.3642	2.40	663.60
2	งานทราดยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.83	549.15	7,592.00	1.3642	749.15	10,357.00
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ตร.ม.	276.50	366.89	101,445.09	1.3642	500.51	138,391.02
4	CONTRACTION JOINT	ม.	24.50	141.49	3,466.51	1.3642	193.02	4,728.99
5	งานดินถม	ลบ.ม.	161.00	120.56	19,410.16	1.3642	164.47	26,479.67
6	งานติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	2.00	4,980.00	9,960.00	1.3642	6,793.72	13,587.44
	ขนาด 2,400 วัตต์							
					142,360.40			194,207.72

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 142,360.40

[2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

[3] คิดเป็นราคากลาง

= 194,207.72

ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวลภัสรดา เจริญวงศ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนภัทร ชมพลมา)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจักรกริช แก้วพิกุล)