

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลวงปู่ละมัย ช่วงระยะ 0+322 ถึงระยะ 0+467

หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 725.00 ตารางเมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	725.00	5.62	4,074.50	1.3642	7.67	5,560.75
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.25	539.80	19,567.75	1.3642	736.40	26,694.50
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	ตร.ม.	725.00	439.62	318,724.50	1.3642	599.73	434,804.25
4	CONTRACTION JOINT	เมตร	70.00	151.14	10,579.80	1.3642	206.19	14,433.30
5	LONGITUDINAL JOINT	เมตร	145.00	45.96	6,664.20	1.3642	62.70	9,091.50
					359,610.75			490,584.30

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 359,610.75

[2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 1.3642

[3] คิดเป็นราคากลาง

= 490,584.30

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยแปดสิบสี่บาทสามสิบสตางค์)

(ลงชื่อ) สิบเอก


ภูวนศวรรค์ หองบ่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


นางบุญกาว จันทร์

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


นายจักรกริช แก้วพิกุล

กรรมการกำหนดราคากลาง