

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ - บ้านน้ำจาง ช่วงระยะ 1+820 ถึงระยะ 1+940 รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.70-043

หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร

พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	เป็นเงิน
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	720.00	5.62	4,046.40	1.3642	7.67	5,522.40
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	539.80	19,432.80	1.3642	736.40	26,510.40
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	720.00	438.24	315,532.80	1.3642	597.85	430,452.00
4	CONTRACTION JOINT	เมตร	66.00	141.34	9,328.44	1.3642	192.82	12,726.12
5	LONGITUDINAL JOINT	เมตร	120.00	45.96	5,515.20	1.3642	62.70	7,524.00
6	ไหล่ทางหินคลุก	ตัน	28.00	221.82	6,210.96	1.3642	302.61	8,473.08
					360,066.60			491,208.00

[1] ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 360,066.60

[2] ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

[3] คิดเป็นราคากลาง

= 491,208.00

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) สิบเอก


(ภูวนศวรรค์ ทองปอ)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นางปณิกา จันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายจักรกริช แก้วพิกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง